

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาดปิด ขนาดกว้าง 0.30 ม.

ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 134.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยเกษตรสมบูรณ์ บ้านหนองลาดควาย หมู่ที่ 10 ตำบลโพหนอง อ.เรณูนคร จังหวัดนครพนม

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 16 มกราคม 2560


ประมาณราคาโดย

นายธฤชญ์ แสนพรหม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าแรงงาน และค่าวัสดุ	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานตัวรางระบายน้ำ คสล. (ยาว 1 ม.)									
	- งานดินซุด	0.48	ลบ.ม.	-	-	99.00	47.52	47.52		
	- ทรายรองพื้น	0.028	ลบ.ม.	186.00	5.12	99.00	2.72	7.84		
	- คอนกรีตหยาบ 1:2:4	0.159	ลบ.ม.	1,704.89	271.08	306.00	48.65	319.73		
	- ไม้แบบ (คิด 25%)	0.21	ลบ.ฟ.	514.00	109.23	-	-	109.23		
	- ค่าแรงไม้แบบ	0.85	ตร.ม.	-	-	115.00	97.75	97.75		
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	11.00	กก.	18.84	207.24	4.10	45.10	252.34		
	- ลวดผูกเหล็ก	0.28	กก.	42.00	11.55	-	-	11.55		
	- เหล็กฉาก L-40x40x4 มม.น.น.14.5กก.	3.66	กก.	25.65	93.88	-	-	93.88		
	- ทาสีกันสนิม	0.31	ตร.ม.	30.00	9.30	35.00	10.85	20.15		
2	งานฝารางระบายน้ำ คสล. (จำนวน 2 ฝ)									
	- คอนกรีต 1:2:4	0.05	ลบ.ม.	1,704.89	85.24	306.00	15.30	100.54		
	- ไม้แบบ (คิด 25%)	0.11	ลบ.ฟ.	514.00	57.83	-	-	57.83		
	- ค่าแรงไม้แบบ	0.45	ตร.ม.	-	-	115.00	51.75	51.75		
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	3.99	กก.	18.84	75.21	4.10	16.37	91.58		
	- ลวดผูกเหล็ก	0.10	กก.	42.00	4.19	-	-	4.19		
	- เหล็กฉาก L-40x40x4 มม.น.น.14.5กก.	6.58	กก.	25.65	168.78	-	-	168.78		
	- ท่อ PVC. Ø 1½"	0.08	ท่อน	170.09	14.17	-	-	14.17		
	- ทาสีกันสนิม	0.56	ตร.ม.	30.00	16.80	35.00	19.60	36.40		
	รวมงานรางระบายน้ำ ความยาว 1 เมตร								1,485.22	
3	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30x0.30 ม. พร้อมฝาด ค.ส.ล.	134.5	ม.	1,485.22	199,762.02	-	-	199,762.02		
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ								199,762.02	

ผู้ประมาณราคา



ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธฤชญ์ แสนพรหม)